

Modernisierung Hotel Bern, Bern

Auftraggeber	Scherler AG
Referenzperson	Markus Riesen
Elektroinstallateur	Scherler AG
Bauleiter	Beat Aeschlimann
Systemintegrator	BERING AG
Integrator	Roger Spori
Ausführung	April 2018 – Februar 2020



Projektbeschreibung

Ab Frühling 2018 wurde das Hotel Bern an der Zeughausgasse während laufendem Hotelbetrieb in mehreren Etappen saniert. Neben diversen Modernisierungsarbeiten wurde eine Dachterrasse mit Barbetrieb eingebaut. Zuletzt war das Gebäude in den frühen 1980er-Jahren komplett saniert worden.



Leistungen BERING

- Programmierung, Parametrierung und Inbetriebnahme sämtlicher KNX Aktoren und Sensoren
- Integration von Beleuchtung und Beschattung
- Beleuchtungssteuerung mit DALI
- Schnittstelle zu Multimedia Anlage in den Seminarräumen
- Störungssignalisierung Überspannungsschutz

Besonderes

- 823 KNX Apparate in 3 Bereichen mit Total 31 Linien

Auszug einiger verwendeten Geräte:

- 113 Raumcontroller RC/A 8.2 (ABB)
- 19 DALI Gateway (2x64EVG Siemens)
- 90 Drehsensoren (Jung)
- 87 Bewegungsmelder (Theben)
- 312 KNX Taster (Feller StandartDue)
- 107 Hotelcard (Feller)

